

ANEXO 4 PLANEJAMENTO TÉCNICO INTEGRADO E PROVIMENTO DA INTERCONEXÃO

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES GERAIS

- 1.1. As Interconexões previstas pelo Contrato serão objeto de Planejamento Técnico Integrado - PTI entre as Partes, com o objetivo de atingir e manter níveis adequados de serviço, otimizar o encaminhamento do tráfego e minimizar os custos envolvidos na Interconexão.
- 1.2. As Partes realizarão um Planejamento Técnico Integrado - PTI, no sentido de atender as exigências de Interconexão.
- 1.3. As Partes se obrigam a tornar disponíveis as facilidades de Interconexão acordadas nas reuniões de Planejamento Técnico Integrado – PTI.
- 1.4. As Partes serão obrigadas a tratar como confidenciais todas as informações do Planejamento Técnico Integrado - PTI, definido no presente Anexo 4, a menos que explicitamente acordado de outra forma.
- 1.5. O Planejamento Técnico Integrado deverá ser composto das etapas descritas abaixo em ordem cronológica.
 - a) Reunião de *kickoff* onde as Partes deverão preencher o formulário deste Anexo, Apendice A e agendar a etapa subsequente.
 - b) Vistoria Técnica que será realizado pela Contratante no site da Contratada com objetivo de vistoriar a infraestrutura do ambiente físico onde será prestado o serviço de interconexão.
 - c) A Contratada deverá entregar a Contratante, antes da instalação, um relatório técnico, denominado Planejamento Provisório de Instalação (“PPI”), com a finalidade de descrever o Projeto de Instalação através de planejamento técnico detalhado, para que a demanda contratada possa ser atendida. Este relatório deve conter as considerações técnicas para instalação, lista de material a ser utilizado para implantação, atividades que deverão ser executadas para viabilizar a instalação do serviço, plano de face do bastidor, layout da sala, relatório fotográfico do rack de instalação, relatórios fotográficos dos trajetos ópticos e elétricos e qualquer outra informação técnica adicional necessária para caracterizar de forma adequada o Projeto de Instalação.
 - d) A Contratada deverá entregar a Contratante, após a instalação, um relatório técnico, denominado Planejamento Definitivo de Instalação (“PDI”), com a finalidade de descrever a instalação realizada. Este relatório deve conter o descritivo das atividades, plano de face do bastidor, equipamentos instalados com detalhes da localização e alimentação, identificações detalhadas, acompanhadas de relatório fotográfico, das interligações ópticas e elétricas instaladas, desenho da topologia e qualquer outra informação técnica adicional necessária para caracterizar de forma adequada a instalação do serviço.

APÊNDICE A – Reunião de kickoff

Site	Endereço	Velocidade	Interface	Conector Interface	Provedor	Meio de entrega	Roteador	Modelo Roteador

- Será fornecido um bloco de XXX IPs, sendo XXX úteis
- DNS primário, secundário e reverso:
- Roteamento estático

Site	Contato Site	Telefone Contato	Celular contato	Email Contato
Contato do Projeto				
SPO1				

Para a entrega do acesso onde o meio seja par metálico é necessário que o local tenha a seguinte infra disponível:

- Dois pares metálicos entre o DG principal de telefonia e o rack de equipamentos;
- Duas tomadas tripolares aterradas;
- Climatização e espaço para os equipamentos em rack.